

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hurbanova 1187-1189 - plynovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hurbanova 1187-1189 - plynovod

Místo:

Datum: 21. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 0,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby 0,00

M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hurbanova 1187-1189 - plynovod

Místo:

Datum: 21. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm - přízemí	m2	7,500		0,00
2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm - přízemí	m	3,000		0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

3	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	36,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic - přízemí	m2	7,500		0,00
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - přízemí	m2	7,500		0,00
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,500		0,00
7	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - přízemí	m2	7,500		0,00
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - byty	m2	99,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

9	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	243,000		0,00
10	K	953941621	Osazování nových konzol v instalační šachtě pro upevnění plynoměru	kus	33,000		0,00
11	M	423928870	<i>konzola s objímkou</i>	kus	33,000		0,00
12	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru-suterén	kus	43,000		0,00
13	K	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm - přízemí	m2	7,500		0,00
14	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	36,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

15	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	12,641		0,00
16	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,641		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,701		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
18	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí objímkami - truhlářský výrobek	kus	69,000		0,00
19	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,008		0,00
20	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008		0,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
21	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	0,500		0,00
22	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	99,000		0,00
23	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	198,500		0,00
24	K	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80	m	4,000		0,00
25	K	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm	m	0,500		0,00
26	K	723150344	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/40	kus	1,000		0,00
27	K	723150345	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50	kus	1,000		0,00
28	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	18,000		0,00
29	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	kus	33,000		0,00
30	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	kus	33,000		0,00
31	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	33,000		0,00
32	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	33,000		0,00
33	K	723181002	Potrubí měděné spojované lisováním DN 15 ZTI	m	66,000		0,00
34	K	723181024	Potrubí měděné spojované lisováním DN 25 ZTI	m	183,500		0,00
35	K	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	48,000		0,00
36	K	723190105	Přípojka plynovodní KIT FLEX (uzávěr, protipožární armatura, hadice délky do 100 cm spojovaná na závit)	kus	33,000		0,00
37	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	33,000		0,00
38	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	86,000		0,00
39	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	298,500		0,00
40	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	36,000		0,00
41	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	42,000		0,00
42	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		0,00
43	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	33,000		0,00
44	K	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	33,000		0,00
45	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,694		0,00
46	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,694		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
47	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	kus	33,000		0,00
48	K	725610911	Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace	kus	33,000		0,00
49	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,002		0,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002		0,00
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							0,00
51	K	727121101	Protipožární utěsnění ochranné trubky do D40 mm z obou stran dělicí konstrukce požární odolnost do EI 90	kus	36,000		0,00
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							0,00
52	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojení	kus	1,000		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
53	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	211,000		0,00
54	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem Cy ZŽ 10 a 16mm2	m	211,000		0,00
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče							0,00
55	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	43,000		0,00
56	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojení vč. pásku Cu	kus	43,000		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
57	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří plochy přes 2 m2	kus	66,000		0,00
58	K	766821112	Montáž desky zadní stěny WC	kus	33,000		0,00
59	K	766825821	Demontáž desky zadní stěny WC	kus	33,000		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
60	K	767995111R01	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - konzoly suterén	ks	43,000		0,00
61	M	423928880R01	konzola profil 40/20, závěsy, objímka	kus	43,000		0,00
62	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,084		0,00
63	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,084		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
64	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	2,000		0,00
65	K	783615571	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	2,000		0,00
66	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	2,000		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby							0,00
67	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,500		0,00
68	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí v místnostech do 3,80 m	m2	15,000		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							0,00
69	K	580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	9,000		0,00
70	K	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	1,000		0,00
71	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	měření	9,000		0,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	580506001	Kontrola souladu instalace plynovodu s projektovou dokumentací	byt	33,000		0,00
73	K	580506002	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 50 m s projektovou dokumentací	úsek	9,000		0,00
74	K	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	3,000		0,00
75	K	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kuželového nebo kulového domovního plynovodu	kus	1,000		0,00
76	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h	kus	33,000		0,00
77	K	580507001	Kontrola připojení a uzávěrů plynu plynových vaříčů a sporáků	soubor	33,000		0,00
78	K	580507006	Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče	soubor	33,000		0,00
79	K	580507008	Kontrola technického stavu spotřebiče	soubor	33,000		0,00

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **0,00**

80	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,000		0,00
----	---	---------	--	-----	-------	--	------

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** **0,00**

D VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce** **0,00**

81	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

D VRN6 **Územní vlivy** **0,00**

82	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--	------

D VRN7 **Provozní vlivy** **0,00**

83	K	071103000	Provoz investora	kus	33,000		0,00
----	---	-----------	------------------	-----	--------	--	------